
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele pw. Michała Archanioła we Wtelnie - III etap remontu elewacji ścian
ADRES INWESTYCJI : Wtelno
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła we Wtelnie
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2017-07-06

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-07-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Renowacja elewacji			
1	KNR 2-02 1610-03	Montaż i demontaż rusztowania	m ²		
d.1	elewacja frontowa	(7,05*8,35+0,5*1,5*1,8)*2	m ²	120,44	
	elewacja północna	31,00*8,35+0,5*7,00*4,05	m ²	273,03	
	elewacja południowa	31,00*8,35-5,00*5,60+0,5*7,00*4,05	m ²	245,03	
	elewacja wschodnia	21,10*8,35+0,5*10,30*6,05	m ²	207,34	
				RAZEM	845,84
2	KNNR-W 2 d.1 W1402-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.1	m ²	845,84	
				RAZEM	845,84
3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²		
d.1	elewacja północna	1,6*3,4*5+0,4*0,55*2	m ²	27,64	
	elewacja południowa	1,6*3,4*4+1,2*1,6+0,4*0,55*2	m ²	24,12	
	elewacja frontowa	<brak>			
	elewacja wschodnia	1,7*3,1+1,7*2,4+0,4*0,55+0,9*2,0+1,1*1,2	m ²	12,69	
				RAZEM	64,45
4	d.1 kalk. własna	Dezynfekcja muru	m ²		
		poz.1	m ²	845,84	
				RAZEM	845,84
5	KNR 19-01 0701-03	Skucie tynku z elewacji - przyjęto 20 %	m ²		
d.1		poz.1*0,2	m ²	169,17	
				RAZEM	169,17
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²		
d.1	parapety	<południowa>(1,6*4+1,2+0,4*2)*0,45	m ²	3,78	
		<północna>(1,6*5+0,4*2)*0,45	m ²	3,96	
		<wschodnia>(1,7+1,7+0,4+0,9)*0,45	m ²	2,12	
	gzymsy nad partem	<front>(7,05*2)*0,50	m ²	7,05	
		<południe>(17,3+5,4*2+7,00)*0,50	m ²	17,55	
		<północ>(17,3+5,4*2+7,00)*0,50	m ²	17,55	
		<wschodnia>(11,0+15,8+11,0+15,8+15,0)*0,5	m ²	34,30	
				RAZEM	86,31
7	TZKNBK IX d.1 5405-03	Oczyszczenie gzymsów	m		
	gzymsy nad partem	<front>(7,05*2)	m	14,10	
		<południe>(17,3+5,4*2+7,00)	m	35,10	
		<północ>(17,3+5,4*2+7,00)	m	35,10	
		<wschodnia>(11,0+15,8+11,0+15,8+15,0)	m	68,60	
				RAZEM	152,90
8	d.1 kalk. własna	Powtórna dezynfekcja muru	m ²		
		poz.1	m ²	845,84	
				RAZEM	845,84
9	TZKNC N-K/VI d.1 1/1	Zmycie elewacji gorącą wodą	m ²		
	analogia	poz.1	m ²	845,84	
				RAZEM	845,84
10	KNR 19-01 0811-03	Wykonanie tynku na elewacji	m ²		
d.1		poz.5	m ²	169,17	
				RAZEM	169,17
11	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1		poz.1	m ²	845,84	
				RAZEM	845,84
12	KNR 19-01 0819-05	Wykonanie gzymsów (uzupełnienia - przyjęto 20%)	m		
d.1		poz.7*0,2	m	30,58	
				RAZEM	30,58
13	KNR 19-01 0538-03	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.1		poz.6	m ²	86,31	
				RAZEM	86,31
14	KNR 19-01 0819-06	Szpachlowanie profili ciągnionych	m		
d.1	analogia	poz.7	m	152,90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	152,90
15	KNR 19-01 0731- d.1 02	Szpachlowanie tynku masą mineralną poz.1	m ² m ²	845,84	
				RAZEM	845,84
16	KNR 19-01 1303- d.1 04 + KNR 19-01 1303-07	Malowanie farbą poz.1	m ² m ²	845,84	
				RAZEM	845,84
17	KNR 2-02 r. 16 z. d.1 sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 1,00	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-01 0108- d.1 17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu 5,07	m ³ m ³	5,07	
				RAZEM	5,07
19	d.1 kalk. własna	Utylizacja wywiezionego gruzu jw. 5,07	m ³ m ³	5,07	
				RAZEM	5,07